



Firma Hans Zierer Gebäude & Systemtechnik  
Landsbergerstr. 155 Haus 2 EG

80687 München  
Telefon: 089-57949390  
Telefax: 089-57949399  
email info@zierer.biz

[www.zierer.biz](http://www.zierer.biz)



Firma Zierer G & S, Landsbergerstr.155 Haus 2 EG 80687 München

An  
Thomas Herzog  
Rüdesheimerstr. 21  
80686 München

Datum 25.06.2015

Angebot-Nr 1982723

Kd-Nummer 10919

Auftr.-Nummer 103984

## Angebot

Objekt:

Betr.:

Dieses Angebot hat Herr Zierer für Sie bearbeitet.

Sehr geehrter Herr,

wir bedanken uns für die Anfrage und bieten Ihnen wie besprochen zu o.g. Objekt wie folgt an:

Pos-	Art-Nr	Bezeichnung	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
1	05.50.52	<p>Gerader (mtr.) Schienenverteiler als typgeprüfte Niederspannung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaltgerätekombination TSK nach IEC 60439 Teil 1/2</li> <li>- Bemessungsstrom, entspricht therm. Umgebungstemperatur bei max. +40°C und +35°C im 24-h-Mittel bei Innenraumaufstellung</li> <li>- Bemessungsisolationsspannung <math>U_i=690V</math>, AC, 800V DC</li> <li>- Überspannungskategorie/ Verschmutzungsgrad III/3</li> <li>- Betriebsspannung bis 690V, 50-60Hz</li> <li>- Schutzart IP 52, mit Zusatzbauteilen IP 54</li> <li>- 5-Leiter-System</li> <li>- Leiter Aluminium, vernickelt und</li> </ul>				

Positionsfortsetzung nächste Seite



Übertrag: € 0,00

Pos-	Art-Nr	Bezeichnung	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
		verzinkt, durch Isolierstoff - Schienenträger gehalten - Schienenverbindung über Klemmblock mit integriertem Dehnungsausgleich - Schienenkästen stahlblechgekapselt, verzinkt und lackiert - Farbe RAL 7032 - Abgangsstelle alle 0,5m beidseitig, (zueinander versetzt alle 0,25m) - Abgangskästen unter Spannung an- und abbaubar - Moeller, Typ: BD 2 liefern und unmittelbar an Wand oder Decke bzw. an eine vorhandene Befestigungskonstruktion montieren, kalkulierter Befestigungsabstand alle 2 mtr. als:  Schienenkasten Ie=160A, Ipk=17kA 5 Leitersystem (L1/L2/L3/N/PE) Abstand- Abgangsstellen 0,5m, beidseitig Typ: BD2-160SB CU 28	500,000	M	135,20	67.600,00

Nettosumme	€ 67.600,00
------------	-------------

MwSt. 19,00 %	von 67.600,00	€ 12.844,00
---------------	---------------	-------------

Bruttosumme	€ 80.444,00
-------------	-------------

Wir verweisen auf unsere AGB, einsehbar unter [www.zierer.biz](http://www.zierer.biz)

Mit der Zusicherung einer einwandfreien Ausführung und Abwicklung verbinden wir die Bitte um Auftragserteilung.

Für die Auftragsvergabe bitte Zweitschrift unterschrieben an uns zurücksenden/faxen

Bei Auftragsbeginn wird ein Abschlag in Höhe von 35 % der Auftragssumme mit einem Zahlungsziel von 30 Tagen fällig. Weitere Abschlagsrechnungen je nach Baufortschritt und Höhe der Auftragssumme. Sonderbestellungen werden bei Auftragserteilung berechnet.

Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Zierer Gebäude- und Systemtechnik  
 Landsbergerstr.155 Haus 2 EG  
 80687 München

Gebäude und Systemtechnik - H. Zierer - Landsbergerstr.155 - 80687 München		
Schlitz Hauen !!		
Angebot Nr: 1982723	25.06.2015	Seite: 3

[www.zierer.biz](http://www.zierer.biz)  
 Fax: 089-5794939-9  
 e-mail: [bremert@zierer.biz](mailto:bremert@zierer.biz)

Auftrag erteilt:

Datum / Unterschrift